

# Service

## MONTAGE

- professionelle Montage vom Dachspezialisten
- Solarstrom-Montage
- XL-Großanlagen



### Montagepauschalen Kollektoren / Solarstrom-Module für Einfamilienhäuser

- Einmalige An- und Abfahrt bis vor das Gebäude (innerhalb 150 km Umkreis des jeweiligen Montageteams)
- Kollektor- / Modulmontage parallel oder angehoben mit SONNENKRAFT Standard-Befestigungssystem (Stockschraube, Dachbügel oder Betonballast) gemäß der jeweiligen Montageanleitung inkl. Kollektorfühler und Klemmdose bzw. Verbindung der DC-Kabel zwischen den Solarstrom-Modulen und Kabeldurchführung bis in den Dachraum
- Dachdurchführung (Material bauseits) der Kollektoranlüsse (Vorlauf und Rücklauf) mit vorisoliertem Wellrohrschlauch AV50/150/300 (50, 150 oder 300 cm Länge) inkl. Verlegung des Fühlerkabels in den Dachraum (bis max. 250 cm Kabellänge)
- Druckprobe, Endkontrolle und Dokumentation mit Montageabnahmeprotokoll

Montagepauschalen gelten für durchgehende Kollektor- / Modulfelder ohne Störstellen (Kamin, Dachflächenfenster, Dachgauben, etc.), Sparrenabstand 80 - 100 cm und Höhenausgleich bis max. 3 cm. Sonder-Dachsteine, Rohrmanschetten für Dachdurchführung werden bauseits beige stellt. Wellrohrschläuche (AV50/150/300) müssen separat bestellt werden. Angebot gültig für das gesamte Preislistensortiment 2021.

Montagen sind direkt mit den Partner-Montageteams abzustimmen (aktuelle Montage-Partner siehe nächste Seite).

## SCHRITT 1

### Montage

MONTABP	Montage Abwicklungspauschale, Ausfüllen des Montageformulars vor Ort durch Außendienst bzw. Großhandel	160 522	<b>74,-</b>
---------	--	---------	-------------

### Montage Solarkollektoren

MONTKOL1	Anfahrt inkl. Baustelleneinrichtung und Montage des ersten Kollektors	160 517	<b>660,-</b>
MONTKOL2	Montagepreis für jeden weiteren Kollektor	160 518	<b>66,-</b>

### Montage Solarstrom-Module

MONTPV1	Anfahrt inkl. Baustelleneinrichtung und Montage des ersten Solarstrom-Moduls	160 520	<b>525,-</b>
MONTPV2	Montagepreis für jedes weitere Solarstrom-Modul	160 521	<b>53,-</b>

### Aufpreise Sondermontage

BBALSKAPM	Sonderbefestigung Betonballast BBALSK (Stückpreis) inkl. Montage der Bautenschutzmatte (exkl. Material) Kran für Montage ist bauseits zu stellen bzw. Bestellung MSK (160 116)	160 290	<b>24,-</b>
-----------	---	---------	-------------

## SCHRITT 2

### Dachdecken (Auf- & Zudecken)

DEDZ	Standard-Dachziegel (Preis/lfm)	160 293	<b>38,-</b>
DEDBS	Biber-Schindel-Eindeckung (Preis/lfm)	160 294	<b>58,-</b>
DEDSDD	Schindel-Doppeldeckung (Preis/lfm)	160 295	<b>69,-</b>

### Zusatzleistungen (nur in Verbindung mit Kollektormontage, pro lfm)

VRCU	Zusatzverrohrung mit Kupferrohr (CU22), inkl. Formteile, Isolierung und Befestigung	160 138	<b>63,-</b>
IMKR	Zusatzverrohrung ohne Material - AV50/150/300 oder EWRID müssen separat bestellt werden	160 108	<b>14,-</b>

### Montagepreise für Regieleistungen

MSB2	Montagebus mit 2 Monteuren, pro Std.	160 115	<b>131,-</b>
MSK	Kran-LKW (> 22 m) mit 2 Monteuren, pro Std.	160 116	<b>179,-</b>
MPSI	Montagepauschale für Sicherheitseinrichtung	160 160	<b>189,-</b>

**Hinweis:** Großprojekte (Kollektorfläche > 25 m<sup>2</sup> bzw. 10 kWp) auf Anfrage

**ACHTUNG!** Bei angehobener Montage sind Blechersatzziegel zwingend notwendig. Diese können gegen Aufpreis vom Montagepartner bezogen werden.